

P. M. Wysocki

Wągrowiec, dnia 07 stycznia 2019 r.

URZĄD MIASTA I GMINY W SKOKACH	
Sekretariat	
Wpl. dnia	07. 01. 2019
Nr	199/UMIG/2019
Liczba załączników	12 kartek

[Signature]

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

dot. wezwania Nr RGP.6722.1.2018 z dnia 28.12.2018 r.

W związku z wezwaniem do usunięcia braków formalnych wniosku oraz koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, złożonych dnia 27 grudnia 2018 r., przedstawiam następująco:

I. Uzupełnienie treści wniosku:

1. Planowana inwestycja polegająca na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działek nr ewid. 199/1, 199/2 i 319/26 nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 53 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zabudowa mieszkaniowa, nie objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i położona na obszarach nie objętych formami ochrony przyrody, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy powierzchnia zabudowy przekracza 2 ha.

Przedmiotowa inwestycja, realizowana jest na terenie działek o powierzchni łącznej 0,3337ha, co oznacza, że nie przekracza 2 ha i nie kwalifikuje się do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej:

- a) woda – szacowane roczne zapotrzebowanie na wodę od 1710 m³ do 2580 m³
- b) energia elektryczna – szacowane roczne zużycie energii elektrycznej od 41400 kWh do 62000 kWh
- c) gaz – szacowane roczne zużycie gazu od 17200 m³ do 26000 m³
- d) kanalizacja sanitarna - szacowana roczna ilość ścieków bytowych od 1710 m³ do 2580 m³
- e) Bilans wód opadowych dla deszczu miarodajnego 132 dm³/s/ha:

Powierzchnia do odprowadzenia wód deszczowych 0,1973 ha

▪ $0,1973 \times 132 = 26,0 \text{ dm}^3/\text{s}$

f) przyłącza teletechniczne do mieszkań – od 25 do 33 szt.

3. Planowana liczba mieszkańców – od 57 do 86 mieszkańców, wg koncepcji – 71 mieszkańców. Planowana liczba mieszkańców obliczona została zgodnie z art. 17 ust. 9 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496).

4. Zmiana zapisu pkt 13 d wniosku:

Planowana inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości 310 m od przystanków komunikacyjnych (przystanki PKP i PKS). Droga dojścia ciągiem pieszo-jezdny. Odległość nie jest większa niż 1000 m – warunek spełniony zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496).

5. Zmiana zapisu pkt 13 e wniosku:

a) Planowana inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości 1440 m od Szkoły Podstawowej w Skokach, przy ul. Poznańskiej 2. Droga dojścia ciągiem pieszo-jezdny. Odległość nie jest większa niż 3000 m - warunek spełniony zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496).

b) Planowana inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości 5 m od Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach, ul. H. Sienkiewicza 19, drogą dojścia ciągiem pieszym lub drogą alternatywną ciągiem pieszo-jezdny w odległości 420 m. Odległość nie jest większa niż 3000 m - warunek spełniony zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496).

6. Zmiana zapisu pkt 13 f wniosku:

Urządzone tereny wypoczynku oraz rekreacji lub sportu o powierzchni stanowiącej, co najmniej iloczyn planowanej liczby mieszkańców oraz wskaźnika wynoszącego 4 m^2 tj. min. 228 m^2 (dla minimalnej liczby mieszkańców tj. 57) oraz min. 344 m^2 (dla maksymalnej liczby mieszkańców tj. 86), wg koncepcji min. 284 m^2 (dla liczby mieszkańców 71) to:

a) Teren wypoczynkowo-rekreacyjny (Plac Władysława Gąski) w odległości 65 m drogą dojścia ciągiem pieszym lub drogą alternatywną ciągiem pieszo-jezdny w odległości 450 m. Teren o powierzchni ok. 3109 m^2 . Odległość nie jest większa niż wymagane 3000 m. Powierzchnia terenu jest większa niż wymagane minimum od 228 do 344 – warunek spełniony zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496).

- b) Teren wypoczynkowo-sportowy (boisko sportowe) w odległości 1225m drogą dojścia ciągiem pieszo-jezdnym. Teren o powierzchni 17610 m². Odległość nie jest większa niż wymagane 3000 m. Powierzchnia terenu jest większa niż wymagane minimum od 228 m² do 344 m² – warunek spełniony zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496).
- c) Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne dla mieszkańców planowanych budynków mieszkalnych zaprojektowano na terenie inwestycji - powierzchnia 1341 m² zgodnie z przedstawioną koncepcją. W tym, na terenie inwestycji planuje się plac zabaw, który zgodnie z przedstawioną koncepcją będzie miał powierzchnię od 200 m² do 300 m². Odległość od terenu inwestycji wynosi 0. Odległość nie jest większa niż wymagane 3000 m. Powierzchnia terenu jest większa niż wymagane minimum od 228 m² do 344 m² – warunek spełniony zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496).
7. Mapa odległości od terenu inwestycji mieszkaniowej do ww. obiektów (pkt 4 – 6 pisma), stanowi załącznik do niniejszego pisma.
8. Korekta pkt 3 wniosku - Określenie planowanej minimalnej i maksymalnej powierzchni użytkowej mieszkań z zapisu: „od 25 do 33 mieszkań” na zapis „od 25 do 36 mieszkań”.

Załączniki:

1. Mapa odległości od terenu inwestycji mieszkaniowej w skali 1:5000.
2. Zaświadczenie Izby Architektów dla Joanny Kapturczak.
3. Zaświadczenie Izby Architektów dla Michała Kapturczaka.
4. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o nadaniu uprawnień budowlanych mgr inż. arch. Joanna Kapturczak.
5. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o nadaniu uprawnień budowlanych mgr inż. arch. Michał Kapturczak.

6. Koncepcja zabudowy mieszkaniowej dz. nr ewid. 199/1, 199/2, 319/26, strony od 1 do 7, w tym korekta mapy przedstawiającej koncepcję zagospodarowania oraz korekta zagospodarowania terenu – główne założenia i korekta koncepcji w zakresie numeru działki drogi wewnętrznej.



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Joanna Kapturczak

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **7131/121/P/2001**, jest wpisana na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **WP-0084**.

Członek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 28-03-2018 r. Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2019 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-0084-C4F3-CFE7-1F48-YDC1



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Michał Kapturczak

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **7131/122/P/2001**, jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **WP-0083**.

Członek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 28-03-2018 r. Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2019 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-0083-Y2EA-F42A-FD52-Y5Y8

Nr uprawn. 7131/122/P/2001

DECYZJA

o nadaniu uprawnień budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) w związku z § 3 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38) stwierdza się, że

Pan Michał KAPTURCZAK

magister inżynier architekt

syn Ryszarda i Joanny

urodzony 26 listopada 1974 r. w Poznaniu

zdał egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, w związku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane do projektowania **bez ograniczeń** w specjalności architektonicznej.

Pan Michał Kapturczak

jest uprawniony do:

- projektowania i sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego,
- sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- wykonywania nadzoru budowlanego.



Zap. WOJEWODY

mgr inż. arch. Andrzej J. Nowak

Dyrektor Wydziału
Architektury i Budownictwa
Główny Architekt Wojewódzki

Nr uprawn. 7131/121/P/2001

DECYZJA
o nadaniu uprawnień budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) w związku z § 3 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38) stwierdza się, że

Pani Joanna KAPTURCZAK

magister inżynier architekt

cóрка Krzysztofa i Marii

urodzona 11 lutego 1973 r. w Pleszewie

zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, w związku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane do projektowania **bez ograniczeń** w specjalności architektonicznej.

Pani Joanna Kaptureczak


jest uprawniona do:

- projektowania i sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego,
- sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- wykonywania nadzoru budowlanego.



Z up. WOJEWODY

[Signature]
mgr inż. arch. Andrzej J. Nowak
Dyrektor Wydziału
Architektury i Budownictwa
Główny Architekt Wojewódzki



MAPA ODLEGŁOŚCI OD TERENU INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ SKALA 1:5000

IDEA

W trakcie projektowania poniższe idee uznaliśmy za podstawowe:

- uszanowanie istniejącego kontekstu urbanistycznego i zaprojektowanie budynku, którego skala i charakter, będą współgrały z charakterem miejscowości - Skoków, i przyczynią się do właściwego kształtowania centrum miejscowości;
- zaprojektowanie budynku który jest ukłonem w kierunku natury i środowiska naturalnego, budynku z naturalnych materiałów;
- oszczędne gospodarowanie terenem, zaprojektowanie budynku ekonomicznego przestrzennie i energooszczędnego;
- zaprojektowanie budynku charakterystycznego, ale nie „krzykliwego”;
- budynek zintegrowany z zielenią;
- zapewnienie wygodnych miejsc parkingowych dla mieszkańców i odwiedzających;

FORMA

Skoki położone są w okolicy lasów, jezior, przy dopływie rzeki Wełny (Małej Wełnie), taka lokalizacja, powinna naszym zdaniem decydować o charakterze architektury. Proponujemy zastosowanie naturalnych materiałów: np. beton, drewno, cegła, tynk, metal, tak aby podkreślać ekologiczny charakter miejscowości, której niewątpliwym atutem jest otaczające ją środowisko naturalne. Forma budynku kontynuuje zasady kształtowania architektury, charakterystyczne dla niewielkich miejscowości, gdzie ważna jest „malowniczość” i wpisanie w teren. Dlatego proponujemy rozbić budynek na dwie bryły. Główna bryła została zaprojektowana jako równoległa do istniejących ulic, natomiast tylna, delikatnie obrócona, (kontynuuje istniejące już kierunki) i domyka wewnętrzny dziedziniec.

Istnieje silny związek, pomiędzy kształtowaniem formy i struktury funkcji, dlatego budynek jest autentyczny i szczerzy. Składa się on z 6 metrowych segmentów, które są jednocześnie szkieletem konstrukcyjnym. Segmenty te, są uwidocznione na elewacjach, dzielą one formę, zachowując proporcje historycznej kamieniczki, dzięki czemu budynek nie tylko dobrze wkomponowuje się w istniejącą strukturę urbanistyczną, ale również właściwie kształtuje centrum Skoków.

GABATYTY

Projektowana wysokość obiektu (12,5-13,5 m) - jest niższa niż istniejący w sąsiedztwie budynek wielorodzinny. Proponujemy budynek trzykondygnacyjny z skośnym dachem - 3 kondygnacje naziemne + poddasze. Poddasze może być nieużytkowe lub wykorzystane jako antresole dla mieszkań 2 piętra. Kondygnacja podziemna to strefa parkingów, w sumie przewidziano 36 miejsc parkingowych, z czego 28 w budynku. Kondygnacja piwniczna może delikatnie „wychodzić” ponad poziom terenu.

ZAŁOŻENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wprowadzono wyraźny podział na strefę zewnętrzną – wejściowa i wewnętrzną - rekreacyjną. Mieszkania zlokalizowano wokół centralnego dziedzińca, który jest jednocześnie strefą zielonego ogrodu, dostępnego dla mieszkańców. Mieszkania parteru ukształtowane zostały podobnie jak zabudowa szeregowa, dla każdego z nich zaprojektowano taras oraz półprywatny ogródek, na dachu podziemnego parkingu. Strefa półprywatna łączy się z ogólnodostępną. Tu proponujemy lokalizację placu zabaw, ogródka owocowo-warzywnego uprawianego przez mieszkańców, ogrodu z starannie zaprojektowaną zielenią – np.: ogrodu traw ozdobnych, elementów małej architektury, ławek, zewn. siłowni itp. W strefie działki zostanie

zaprojektowany również śmietnik oraz parkingi dla rowerów. Większość miejsc parkingowych została zlokalizowana na poziomie -1, na poziomie terenu wprowadziliśmy miejsca dla osób niepełnosprawnych, oraz kilka miejsc dla gości i mieszkańców.

ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE

Zaproponowany układ mieszkań, może być delikatnie modyfikowany, w ramach przyjętego szkieletu konstrukcyjnego 6x6 m. Istotne było dla nas, aby w każdym mieszkaniu wyodrębnić wygodne miejsce do przechowywania (garderobę lub spiżarkę), łazienkę lub strefę z miejscem na pralkę, aneks kuchenny dobrze połączony z pokojem dziennym, oraz wygodne pokoje sypialne (pracy). Komórki lokatorskie proponujemy lokalizować w strefie klatek schodowych, na poziomie mieszkań, tak aby uniknąć niepotrzebnej komunikacji. Komórki dla mieszkań z parteru zlokalizowano na poziomie parkingu. Wybrane mieszkania mogą zostać dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na etapie koncepcji zaproponowano 33 mieszkania różnej wielkości.

OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH

Budynek zaprojektowano w konstrukcji mieszanej.

Fundamenty i stropy zaprojektowano jako płyty żelbetowe, ściany fundamentowe żelbetowe. Konstrukcja naziemna słupowo-ryglowa, nośne ściany murowane, słupy, nadproża żelbetowe.

Konstrukcja zadaszenia dźwigary drewniane.

OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH I INSTALACYJNYCH

Budynek projektowany zostanie wyposażony w instalacje:

Sanitarne:

- kotłownia gazowa - kocioł kondensacyjny,
- centralnego ogrzewania,
- ciepłej i zimnej wody użytkowej,
- przeciwpożarowe,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- wentylacji mechanicznej wywiewnej,

Elektryczne i teletechniczne:

- instalacja gniazd wtykowych i siły,
- instalacja oświetlenia ogólnego wewnętrznego i zewnętrznego,
- sieć strukturalna,
- domofonowa
- sygnalizacja włamania i kontrola dostępu

OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Budynek niski, kategorii zagrożenia ludzi ZLIV, klasa odporności pożarowej D.

Evakuację z budynku zaprojektowano drogami komunikacji ogólnej, za pośrednictwem klatek schodowych.

Budynek zostanie podzielony na kilka stref pożarowych. Parking - pierwsza strefa, pomieszczenia techniczne - druga strefa, pozostała część 3 strefa.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA

	PC M2
PIWNICA	1012
PARTER	963
I PIĘTRO	963
II PIĘTRO	963
SUMA PC M2	3901

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ MIESZKAŃ

	PUM M2	ILOŚĆ	PUM M2
M1	64	3	192
M2	32	3	96
M3	64	3	192
M4	64	3	192
M5	95	3	285
M6	80	3	240
M7	32	3	96
M8	32	3	96
M9	78	3	234
M10	54	3	162
M11	64	3	192
SUMA PUM M2			1977

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI RUCHU

	PR M2
PIWNICA	60
PARTER	135
I PIĘTRO	108
II PIĘTRO	108
SUMA PR M2	411

ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH

	PUS M2
PIWNICA	33

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ SKŁADOWANIA

	P M2
SUMA	78

POWIERZCHNIA PARKINGU NETTO

	PNP M2
PIWNICA	807

SUMA POWIERZCHNI (POWIERZCHNIA NETTO BUDYNKU)

	M2
SUMA	3306

BILANS TERENU:

	M2	%POW.
POWIERZCHNIA INWESTYCJI	3337	100
POWIERZCHNIA ZABUDOWY	963	28,9
POWIERZCHNIA UTWARDZONA	1010	30,3
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA	1364	40,9

Informacje w zakresie wymaganym ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących:

- 1) struktury funkcjonalnej zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności określenie podstawowych funkcji za budowy i zagospodarowania terenu;
- Podstawą funkcją projektowanego budynku jest funkcja mieszkalna. Funkcją towarzyszącą jest parking zlokalizowany w kondygnacji podziemnej budynku oraz elementy projektowanej infrastruktury technicznej. (szczegóły opisano w częściach dot. idei, formy, gabarytów, założeń zagospodarowania terenu i założeń funkcjonalnych)
- 2) układu urbanistycznego zespołów zabudowy i kompozycji architektonicznej obiektów o funkcji podstawowej;
- pokazano na szkicach przestrzennych i analizach urbanistycznych. (szczegóły opisano w częściach dot. idei, formy, gabarytów, założeń zagospodarowania terenu i założeń funkcjonalnych)
- 3) przebiegu głównych elementów sieci uzbrojenia terenu oraz dróg publicznych i wewnętrznych niezbędnych dla obsługi proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu;
- obsługa komunikacyjna z ul. Wągrowieckiej poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 319/27
- gaz – przyłączenie do sieci gazowej dn 125 zlokalizowanej w drodze Wągrowieckiej
- woda – przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Wągrowieckiej
- kanalizacja sanitarna - przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Wągrowieckiej
- kanalizacja deszczowa - przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Wągrowieckiej
- przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach które zostaną określone przez Enea Operator
- 4) etapów realizacji proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu;
- inwestycja będzie realizowana w jednym etapie
- 5) powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami otaczającymi. (szczegóły opisano w częściach dot. idei, formy, gabarytów, założeń zagospodarowania terenu)
- powiązania przestrzenne z istniejącą zabudową pokazano na szkicach przestrzennych i analizach urbanistycznych.

Autorzy koncepcji: mgr inż. arch. Joanna Kapturczak, mgr inż. arch. Michał Kapturczak

Joanna Kapturczak
Michał Kapturczak



MAPA
Zasadnicza
319/20500
Miasto: Sładow
Gmina: Sładow
Obręb: 0001
Arkusz: 17.12.2018

Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią
materiału państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
STAROSTA WĄGROWIECKI
(nazwa materiału zasobu)
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu)
Z up. 17.12.2018
(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)
Pomoc Administracyjna
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami



LEGENDA:

GRANICA DZIAŁKI

SZACUNKOWE POWIERZCHNIE MIESZKAŃ

M1 - 64 M2

M2 - 32 M2

M3 - 64 M2

M4 - 64 M2

M5 - 95 M2

M6 - 80M2

M7 - 32 M2

M8 - 32 M2

M9 - 80M2

M10 - 54 M2

M11 - 64 M2

- LEGENDA:
- GRANICA DZIAŁKI
- SZACUNKOWE POWIERZCHNIE MIESZKAN
- M1 - 64 M2
- M2 - 32 M2
- M3 - 64 M2
- M4 - 64 M2
- M5 - 95 M2
- M6 - 80 M2
- M7 - 32 M2
- M8 - 32 M2
- M9 - 80 M2
- M10 - 54 M2
- M11 - 64 M2

